

番号		設計 の 理由	道路整備計画に伴い本工を要す	工期	255日間	施行 方法	一般競争
3	補						

実 施 設 計 書

道 路 改 良 工 事

町道2-22号線外1路線

上三川町大字上三川地内

延長 L = 164.5 m

幅員 W =

高さ H =

設 計 概 要

路床置換工	無効層 RC-100 t=20cm	762㎡
路床置換工	有効層 RC-100 t=60cm	750㎡
プレキャスト擁壁工	H=1500～1700	55.0m
カルバート工	600×600	46.4m
上層路盤工	M-40 t=150mm	789㎡
舗装工	基層・中間層・表層 1.4m以上3.0m以下	505㎡

課 長

主 幹

補 佐

係 長

検算者

設計者

設 計 用 紙 (甲)				上 三 川 町			
請 負 工 事 費 金 内 訳 工 事 価 格 消費税相当額							
予 算 額			増減額	予算額に対する		理 由	
実 施 回	設計額			増 減 額			
	請負額			前設計額 請負額 に 対 す る			
	請負率						増 減 額
今回変更	設計額			増 減 額			
	請負額						

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数 適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代 諸経費体系 ファイル名	13 上三川町 実施設計書 当初 03-13001700000-40 0 1 実施単価 11 宇都宮土木事務所管内 0-030410(0) 1 一般公共 1 町道2-22号線外1路線 道路改良工事（上三川地内）.ES5	当 世 代			前 世 代		
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 I C T施工補正の有無 消費税等の率	40 04 道路改良工事 00 計上しない 12 市街地以外 01 一般交通影響あり（1） 01 補正なし 01 補正なし 01 金銭的保証 01 補正なし 06 10%適用						

03-13001700000-40

本工事費 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
* * 本 工 事 *							X1000
道路改良				1 式			YOHZZ
道路土工				1 式			YOH1Y
掘削工				1 式			YOH1Y200
掘削				1 式			YOH1Y200A00
掘削 土砂 オープンカット		749	m 3				SZA101 0 施工 第0-0030号内訳表
残土処理工				1 式			YOH1Y205
土砂等運搬				1 式			YOH1Y205A01
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 9.5km以下		677	m 3				SZA105 0 施工 第0-0031号内訳表

03-13001700000-40

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
地盤改良工			1 式			Y0H01
置換工			1 式			Y0H0125A
置換			1 式			Y0H0125A40F
路床置換工（無効層） 再生クラッシャーランRC100	762	m ²				S1803 0 施工 第0-0032号内訳表
路床置換工（有効層） 仕上がり厚60cm	750	m ²				S1801 0 施工 第0-0034号内訳表
擁壁工			1 式			Y0H1S
作業土工			1 式			Y0H1S20B
床掘り			1 式			Y0H1S20B40R
床掘り 土砂 小規模 全ての費用	91	m ³				SZA161 0 施工 第0-0036号内訳表

03-13001700000-40

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し			1 式			Y0H1S20B5F2
埋戻し C 土砂 小規模 全ての費用	34	m ³				SZA181 0 施工 第0-0037号内訳表
埋戻し D 土砂 小規模 全ての費用	18	m ³				SZA181 0 施工 第0-0038号内訳表
場所打擁壁工			1 式			Y0H1S2HB
重力式擁壁 H=1000	4.0	m				G0101 科目 第0001号内訳表
プレキャスト擁壁工			1 式			Y0H1S20S
L型擁壁 H=1500	28.0	m				G0102 科目 第0002号内訳表
L型擁壁 H=1700	27.0	m				G0103 科目 第0003号内訳表
カルバート工			1 式			Y0H20

03-13001700000-40

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
作業土工			1 式			Y0H2020B
床掘り			1 式			Y0H2020B40R
床掘り 土砂 小規模 全ての費用	19	m 3				SZA161 0 施工 第0-0036号内訳表
埋戻し			1 式			Y0H2020B5F2
埋戻し D 土砂 小規模 全ての費用	7	m 3				SZA181 0 施工 第0-0039号内訳表
プレキャストカルバート工			1 式			Y0H2025G
プレキャストボックス			1 式			Y0H2025G674
ボックスカルバート 600×600 据付 2.0m/個 全ての費用	46.4	m				SZA585 0 施工 第0-0040号内訳表
ボックスカルバート 1200×600 据付 2.0m/個 全ての費用	6.9	m				SZA585 0 施工 第0-0041号内訳表

03-13001700000-40

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工			1 式			Y0H25
作業土工			1 式			Y0H25200
床掘り			1 式			Y0H2520040R
床掘り 土砂 小規模 全ての費用	65	m 3				SZA161 0 施工 第0-0036号内訳表
埋戻し			1 式			Y0H252005F2
埋戻し D 土砂 小規模 全ての費用	39	m 3				SZA181 0 施工 第0-0039号内訳表
側溝工			1 式			Y0H25201
管渠型側溝			1 式			Y0H2520143G
管渠型側溝A(標準部) 300×300	79.8	m				G0201 科目 第0004号内訳表

03-13001700000-40

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
管渠型側溝A(集水部) 300×300		8.0	m			G0202 科目 第0005号内訳表
U型側溝			1 式			Y0H252014T0
山腹U形側溝 (機械据付・人力据付) 400×500 U形側溝 L=2000mm 掘削断面積0.6m ²		15.6	m			SC837 0 施工 第0-0042号内訳表
U型側溝据付 500×700 1000を超え2000kg/個以下 歩道用 500×700		27.6	m			S4628 0 施工 第0-0044号内訳表
側溝蓋			1 式			Y0H25201B1Q
コンクリート蓋版据付 側溝蓋C7-B400-L500		31	枚			S4608 0 施工 第0-0045号内訳表
コンクリート蓋版据付 側溝蓋C7-B500-L500		55	枚			S4608 0 施工 第0-0046号内訳表
L型側溝			1 式			Y0H2520143I
L型側溝 標準部		54.9	m			G0301 科目 第0006号内訳表

03-13001700000-40

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
L型側溝 斜部		7.2	m			G0302 科目 第0007号内訳表
L型側溝 低部		27.9	m			G0303 科目 第0008号内訳表
管渠工			1 式			Y0H25202
暗渠排水管			1 式			Y0H25202B1Y
管渠 φ250 360度砂基礎		6.6	m			G0304 科目 第0009号内訳表
集水樹・マンホール工			1 式			Y0H25203
現場打ち街渠樹			1 式			Y0H25203B24
街渠樹 (1) 400×400		2	箇所			G0401 科目 第0010号内訳表
街渠樹 (2) 400×400						G0402 科目 第0011号内訳表
		2	箇所			

03-13001700000-40

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝			1 式			Y0H25203B1R
集水桝（１） 800×800	2		箇所			G0403 科目 第0012号内訳表
集水桝（２） 1700×500	2		箇所			G0404 科目 第0013号内訳表
構造物撤去工			1 式			Y0H09
道路付属物撤去工			1 式			Y0H26221
標識移設			1 式			Y0H262215LH
道路標識撤去工 標識板（案内標識以外） 警戒・規制・指示・路線番号標識 再利用	1		基			SF537 0 施工 第0-0047号内訳表
道路標識設置工 標識板設置 案内標識以外 再利用	1		基			SF513 0 施工 第0-0048号内訳表
照明灯移設			1 式			Y0H262215LF

03-13001700000-40

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
照明灯撤去（再利用）	1		基			G0501 科目 第0014号内訳表
照明基礎撤去	1		基			G0502 科目 第0015号内訳表
照明基礎設置	1		基			G0503 科目 第0016号内訳表
照明灯建柱（再利用）	1		基			G0504 科目 第0017号内訳表
大型反射板移設			1 式			Y0H262215LI
大型反射板撤去工（再利用） 警戒・規制・指示・路線番号標識	1		基			SF537 0 施工 第0-0049号内訳表
大型反射設置工（再利用）	1		基			SF513 0 施工 第0-0050号内訳表
構造物取壊し工			1 式			Y0H0921D
コンクリート構造物取壊し			1 式			Y0H0921D43Y

03-13001700000-40

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	61	m	3			S4638 0 施工 第0-0051号内訳表
舗装版切断			1 式			Y0H0921DA6E
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	236.9	m				SZD321 0 施工 第0-0052号内訳表
舗装版破砕			1 式			Y0H0921DA6G
舗装版破砕 アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 全ての費用	443	m	2			SZD311 0 施工 第0-0053号内訳表
運搬処理工			1 式			Y0H092H0
殻運搬			1 式			Y0H092H0A0K
殻運搬 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 6.5km以下 全ての費用	61	m	3			SZA961 0 施工 第0-0054号内訳表
舗装版切断運搬費(汚泥) 2 t 車 片道10kmまで	0.9	m	3			T8231 0

03-13001700000-40

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬 舗装版破砕 6.5km以下 全ての費用	42	m	3			SZA961 0 施工 第0-0055号内訳表
殻処分			1 式			Y0H092H0A0L
処分費 コンクリート(無筋)	61	m	3			S0020 0 施工 第0-0056号内訳表
処分費 舗装版切断汚泥	0.9	m	3			S0020 0 施工 第0-0057号内訳表
処分費 アスファルト	42	m	3			S0020 0 施工 第0-0058号内訳表
仮設工			1 式			Y0H26
交通管理工			1 式			Y0H26232
交通誘導警備員			1 式			Y0H26232Y21
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員B	1		式			S0914 0 施工 第0-0059号内訳表

03-13001700000-40

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装			1 式			Y01ZZ
舗装工			1 式			Y0124
アスファルト舗装工			1 式			Y0124212
下層路盤（車道・路肩部）			1 式			Y0124212A1J
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚 2 5 0 mm 2層施工 全ての費用	288	m 2				SZD005 0 施工 第0-0061号内訳表
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚 1 5 0 mm 1層施工 全ての費用	433	m 2				SZD005 0 施工 第0-0062号内訳表
下層路盤（歩道部）			1 式			Y0124212A1K
下層路盤（歩道部） 全仕上り厚 1 0 0 mm 1層施工 全ての費用	258	m 2				SZD006 0 施工 第0-0063号内訳表
上層路盤（車道・路肩部）			1 式			Y0124212A1L

03-13001700000-40

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整砕石 全仕上り厚 1 5 0 mm 全ての費用	789	m 2				SZD009 0 施工 第0-0064号内訳表
基層（車道・路肩部）			1 式			Y0124212A1N
基層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚 5 0 mm 全ての費用	27	m 2				SZD021 0 施工 第0-0065号内訳表
基層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚 5 0 mm 全ての費用	505	m 2				SZD021 0 施工 第0-0066号内訳表
基層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚 5 0 mm 全ての費用	433	m 2				SZD021 0 施工 第0-0067号内訳表
中間層（車道・路肩部）			1 式			Y0124212A1Q
中間層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚 5 0 mm 全ての費用	27	m 2				SZD022 0 施工 第0-0068号内訳表
中間層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚 5 0 mm 全ての費用	505	m 2				SZD022 0 施工 第0-0069号内訳表
表層（車道・路肩部）			1 式			Y0124212A1S

03-13001700000-40

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚50mm 全ての費用	27	m	2			SZD023 0 施工 第0-0070号内訳表
表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚50mm 全ての費用	505	m	2			SZD023 0 施工 第0-0071号内訳表
表層（歩道部）			1 式			Y0124212A1T
表層（歩道部） 1.4m以上 平均仕上り厚30mm 全ての費用	258	m	2			SZD027 0 施工 第0-0072号内訳表
縁石工			1 式			Y0131
縁石工			1 式			Y0131201
歩車道境界ブロック			1 式			Y013120143N
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満)	53.9	m				SZD241 0 施工 第0-0009号内訳表
歩車道境界ブロック（乗入・横断部） 設置 各種(600mm以下、50kg未満)	33.9	m				SZD241 0 施工 第0-0073号内訳表

03-13001700000-40

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
地先境界ブロック			1 式			Y0131201430
地先境界ブロック 設置 C種(150×150×600)	52.5	m				SZD245 0 施工 第0-0074号内訳表
中央分離帯			1 式			Y01312015SK
コンクリート 小型構造物 人力打設 全ての費用	16	m	3			SZB401 0 施工 第0-0011号内訳表
型枠 一般型枠 小型構造物	50	m	2			SZB431 0 施工 第0-0002号内訳表
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用	41	m	2			SZA391 0 施工 第0-0012号内訳表
区画線工			1 式			Y0133
区画線工			1 式			Y0133200
溶融式区画線			1 式			Y013320043T

03-13001700000-40

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置工 溶融式（手動） 実線 1 5 c m 全ての費用	460	m				S4600 0 施工 第0-0075号内訳表
区画線設置工 溶融式（手動） 実線 4 5 c m 全ての費用	303	m				S4600 0 施工 第0-0076号内訳表
区画線設置工 溶融式（手動） 破線 1 5 c m 全ての費用	30	m				S4600 0 施工 第0-0077号内訳表
区画線設置工 溶融式（手動） 矢印・記号・文字 1 5 c m換算 全ての費用	184.3	m				S4600 0 施工 第0-0078号内訳表

03-13001700000-40

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊						
共通仮設費（ 率分）			1 式			
＊＊共通仮設費計＊＊						
＊＊純工事費＊＊						
現場管理費			1 式			
＊＊工事原価＊＊						
一般管理費等			1 式			
契約保証費			1 式			
＊＊一般管理費等計＊＊						

03-13001700000-40

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0019

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊工事価格＊＊						
＊＊工事価格計＊＊						
消費税・地方消費税額			1 式			
＊＊請負工事費＊＊						

03-13001700000-40

重力式擁壁 H=1000

G0101

科 目 内 訳 表

科目 第0001号内訳表

頁0-0020

施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 小型構造物 人力打設 全ての費用	4.5		m 3			SZB401 0 施工 第0-0001号内訳表
型枠 一般型枠 小型構造物	21.2		m 2			SZB431 0 施工 第0-0002号内訳表
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャーラン R C - 4 0 全ての費用	9.0		m 2			SZA391 0 施工 第0-0003号内訳表
小計	10		m			
計	1		m			

03-13001700000-40

L型擁壁 H=1500

G0102

科目内訳表

科目 第0002号内訳表

頁0-0021

施工名称など		数量	単位	単価	金額	備考
プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下 基礎碎石あり		10	m			SZA531 0
						施工 第0-0004号内訳表
基面整正		13.2	m ²			SZA169 0
						施工 第0-0005号内訳表
小計		10	m			
計		1	m			

03-13001700000-40

L型擁壁 H=1700

G0103

科目内訳表

科目 第0003号内訳表

頁0-0022

施工名称など		数量	単位	単価	金額	備考
プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下 基礎碎石あり		10	m			SZA531 0
						施工 第0-0006号内訳表
基面整正		14.4	m ²			SZA169 0
						施工 第0-0005号内訳表
小計		10	m			
計		1	m			

03-13001700000-40

300×300	施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	管（函）渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	10	m			SZA597 0 施工 第0-0007号内訳表
	小計	10	m			
	計	1	m			

03-13001700000-40

300×300	施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	管（函）渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	10	m			SZA597 0 施工 第0-0008号内訳表
	小計	10	m			
	計	1	m			

03-13001700000-40

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満)	10	m			SZD2410 施工第0-0009号内訳表
空練りモルタル材料 混合比 1：3 セメント(普通ポル) 25kg袋入2t未満	0.05	m ³			SB4220 施工第0-0010号内訳表
コンクリート 小型構造物 人力打設 全ての費用	1.2	m ³			SZB4010 施工第0-0011号内訳表
型枠 一般型枠 小型構造物	3.0	m ²			SZB4310 施工第0-0002号内訳表
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャラン RC-40 全ての費用	8.0	m ²			SZA3910 施工第0-0012号内訳表
小計	10	m			
計	1	m			

03-13001700000-40

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満)	10	m			SZD2410 施工第0-0009号内訳表
空練りモルタル材料 混合比 1：3 セメント(普通ポル) 25kg袋入2t未満	0.05	m ³			SB4220 施工第0-0010号内訳表
コンクリート 小型構造物 人力打設 全ての費用	1.2	m ³			SZB4010 施工第0-0011号内訳表
型枠 一般型枠 小型構造物	3.0	m ²			SZB4310 施工第0-0002号内訳表
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャラン RC-40 全ての費用	8.0	m ²			SZA3910 施工第0-0012号内訳表
小計	10	m			
計	1	m			

03-13001700000-40

L型側溝 低部

G0303

科目内訳表

科目 第0008号内訳表

頁0-0027

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下,50kg未満)	10	m			SZD241 0 施工 第0-0013号内訳表
空練りモルタル材料 混合比 1:3 セメント(普通ポル) 25kg袋入2t未満	0.05	m ³			SB422 0 施工 第0-0010号内訳表
コンクリート 小型構造物 人力打設 全ての費用	1.2	m ³			SZB401 0 施工 第0-0011号内訳表
型枠 一般型枠 小型構造物	3.0	m ²			SZB431 0 施工 第0-0002号内訳表
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用	8.0	m ²			SZA391 0 施工 第0-0012号内訳表
小計	10	m			
計	1	m			

03-13001700000-40

管渠

G0304

科目内訳表

科目 第0009号内訳表

頁0-0028

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
φ250 硬質塩化ビニール管布設工 管径250mm 接着受口	10	m			S0310 0 施工 第0-0014号内訳表
砂基礎工(人力施工)	3.7	m ³			SK984 0 施工 第0-0015号内訳表
小計	10	m			
計	1	m			

03-13001700000-40

400×400	施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1型受枠ブロック（グレーチング細付） 設置 各種（600超1000mm以下、50以上150kg未満）	0.7	m			SZD241 0 施工 第0-0016号内訳表
	空練りモルタル材料 混合比 1：3 セメント（普通ポル） 2 5 k g 袋入 2 t未満	0.003	m 3			SB422 0 施工 第0-0010号内訳表
	コンクリート 小型構造物 人力打設 全ての費用	0.23	m 3			SZB401 0 施工 第0-0017号内訳表
	型枠 一般型枠 小型構造物	2.9	m 2			SZB431 0 施工 第0-0002号内訳表
	基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャーラン R C－ 4 0 全ての費用	0.64	m 2			SZA391 0 施工 第0-0003号内訳表
	計	1	箇所			

03-13001700000-40

400×400	施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1型受枠ブロック（グレーチング細付） 設置 各種（600超1000mm以下、50以上150kg未満）	0.7	m			SZD241 0 施工 第0-0016号内訳表
	空練りモルタル材料 混合比 1：3 セメント（普通ポル） 2 5 k g 袋入 2 t未満	0.003	m 3			SB422 0 施工 第0-0010号内訳表
	コンクリート 小型構造物 人力打設 全ての費用	0.19	m 3			SZB401 0 施工 第0-0017号内訳表
	型枠 一般型枠 小型構造物	2.4	m 2			SZB431 0 施工 第0-0002号内訳表
	基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャーラン R C－ 4 0 全ての費用	0.64	m 2			SZA391 0 施工 第0-0003号内訳表
	計	1	箇所			

03-13001700000-40

800×800		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
施工名称など	コンクリート 小型構造物 人力打設 全ての費用	0.99	m	3						SZB401 0	施工 第0-0001号内訳表
	型枠 一般型枠 小型構造物	11.2	m	2						SZB431 0	施工 第0-0002号内訳表
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャラン RC-40 全ての費用		1.7	m	2						SZA391 0	施工 第0-0018号内訳表
	グレーチング蓋版据付 集水ます用，網目細目，受枠含 歩道用T-2 800×800	1	枚							S4620 0	施工 第0-0019号内訳表
足掛金物（現場打用） 両足用 巾300mm 錆止め塗装		3	本							T5341 0	
	計	1	箇所								

03-13001700000-40

1700×500		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
施工名称など	コンクリート 小型構造物 人力打設 全ての費用	0.69	m	3						SZB401 0	施工 第0-0020号内訳表
	型枠 一般型枠 小型構造物	11.2	m	2						SZB431 0	施工 第0-0002号内訳表
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャラン RC-40 全ての費用		1.9	m	2						SZA391 0	施工 第0-0003号内訳表
	蓋版据付 40kgを超え170kg／枚以下	2	枚							S4622 0	施工 第0-0021号内訳表
計		1	箇所								

03-13001700000-40

施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路照明灯撤去 8～12m 350kg以下	1	基			S3502 0 施工 第0-0022号内訳表
接地撤去（再使用する） D種設置	1	極			S3514 0 施工 第0-0023号内訳表
計	1	基			

03-13001700000-40

施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工 無筋構造物 人力施工	0.4	m3			S4638 0 施工 第0-0024号内訳表
埋戻し 土砂 小規模 全ての費用	0.4	m3			SZA181 0 施工 第0-0025号内訳表
計	1	基			

03-13001700000-40

施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
基礎掘削及びスパイラルダクト立込						S3516 0
	1		基			施工 第0-0026号内訳表
コンクリート 小型構造物 人力打設 全ての費用						SZB401 0
	0.4		m 3			施工 第0-0011号内訳表
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャラン R C - 4 0 全ての費用						SZA391 0
	0.5		m 2			施工 第0-0012号内訳表
計	1		基			

03-13001700000-40

施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路照明灯建柱 8 ～ 1 2 m 3 5 0 k g 以下						S3502 0
	1		基			施工 第0-0028号内訳表
接地移設 D種設置						S3514 0
	1		極			施工 第0-0029号内訳表
計	1		基			

03-13001700000-40

コンクリート
小型構造物
機械構成比：

SZB401

施工内訳表

施工 第0-0001号内訳表

頁0-0037

人力打設

全ての費用

1

m 3 当り

機械構成比：

勞務構成比：

材料構成比：

市場單價構成比：

標準単価：

代表機材規格	構成比	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員			普通作業員		RA010
特殊作業員			特殊作業員		RA005
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生コンクリート (18-8-40) 普通 (W/C 60%以下)			生コンクリート 24-12-25 高炉 W/C 55%		T1204
積算単価			積算単価		EP001

03-13001700000-40

コンクリート
小型構造物
機械構成比：

SZB401

施工内訳表

施工 第0-0001号内訳表

頁0-0038

人力打設

全ての費用

1

m 3 当り

機械構成比：

勞務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

[illegible]

03-13001700000-40

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工			型わく工		RA165
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
小計					

03-13001700000-40

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ〔クローラ型〕賃料			バックホウ〔クローラ型〕賃料		KQ012
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RA010
特殊作業員			特殊作業員		RA005
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RA070
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125

03-13001700000-40

代 表 機 労 材 規 格			構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)			単 価 (東京地区)	備 考
その他 (労務)					その他 (労務)				ER009
再生クラッシャラン RC-40					再生クラッシャラン RC-40				TCF04
軽油 1.2号 バトロール給油					軽油 1.2号 バトロール給油				TSX24
その他 (材料)					その他 (材料)				EZ009
積算単価					積算単価				EP001
小計									

03-13001700000-40

代 表 機 労 材 規 格			構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)			単 価 (東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料					バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料				KQ024
その他 (機械)					その他 (機械)				EK009
普通作業員					普通作業員				RA010
土木一般世話役					土木一般世話役				RA125
特殊作業員					特殊作業員				RA005
運転手 (特殊)					運転手 (特殊)				RA070

03-13001700000-40

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
コンクリート擁壁			コンクリート擁壁 (中地震対応型) 宅認10kN 1600型 L2.0m		TK001
軽油 1.2号 バトロール給油			軽油 1.2号 バトロール給油		TSX24
その他 (材料)			その他 (材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					

03-13001700000-40

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
普通作業員			普通作業員		RA010
積算単価			積算単価		EP001
小計					

03-13001700000-40

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料			バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料		KQ024
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
特殊作業員			特殊作業員		RA005
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RA070

03-13001700000-40

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリート擁壁			コンクリート擁壁(中地震対応型) 宅認10kN 1600型 L2.0m		TK001
軽油 1.2号 バトロール給油			軽油 1.2号 バトロール給油		TSX24
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					

03-13001700000-40

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料			バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料		KQ020
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RA070
特殊作業員			特殊作業員		RA005

03-13001700000-40

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(労務)			その他(労務)		ER009
側溝			円形側溝 縦断用 内径250mm T-25		TGG53
軽油 1.2号 バトロール給油			軽油 1.2号 バトロール給油		TSX24
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					

03-13001700000-40

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料			バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料		KQ020
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RA070
特殊作業員			特殊作業員		RA005

03-13001700000-40

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(労務)			その他(労務)		ER009
側溝			円形側溝 縦断用 内径250mm T-25		TGG53
軽油 1.2号 バトロール給油			軽油 1.2号 バトロール給油		TSX24
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					

03-13001700000-40

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
特殊作業員			特殊作業員		RA005
その他(労務)			その他(労務)		ER009
境界ブロック			歩車道境界ブロック A 150/170×200×600		TGG09
積算単価			積算単価		EP001

03-13001700000-40

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小計					

03-13001700000-40

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
セメント (普通ポルトランド) 袋物 (2 5 k g) 2 t 未満	0. 530	t			T1000
砂 (コンクリート用) 0 ～ 5 m m	1. 050	m 3			T1012
小計	1	m 3			

03-13001700000-40

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
普通作業員			普通作業員		RA010
特殊作業員			特殊作業員		RA005
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
生コンクリート (1 8 - 8 - 4 0) (W / C 指定なし)			生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 高炉 W / C 5 5 %		T1104
積算単価			積算単価		EP001

03-13001700000-40

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
小計					

03-13001700000-40

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料			バックホウ [クローラ型] 賃料		KQ012
その他 (機械)			その他 (機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RA010
特殊作業員			特殊作業員		RA005
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		RA070
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125

03-13001700000-40

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
再生クラッシャラン R C - 4 0			再生クラッシャラン R C - 4 0		TCF04
軽油 1. 2 号 バトロール給油			軽油 1. 2 号 バトロール給油		TSX24
その他 (材料)			その他 (材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					

03-13001700000-40

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
特殊作業員			特殊作業員		RA005
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
境界ブロック			歩車道境界ブロック A 1 5 0 / 1 7 0 × 2 0 0 × 6 0 0		TGG09
積算単価			積算単価		EP001

03-13001700000-40

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小計					

03-13001700000-40

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010 手元
硬質塩化ビニール管	101	m			切断ロス等含む
接着剤 塩ビ管接着受口	2.30	k g			T5656
計	100	m			
小計	1	m			

03-13001700000-40

SK984

施工内訳表

施工 第0-0015号内訳表

頁0-0061

1 m 3 当り

[illegible]

03-13001700000-40

L型受枠ブロック（グレーチング細付）

SZD241

施工内訳表

施工 第0-0016号内訳表

頁0-0062

1 m 当り

設置

各種(600超1000mm以下、50以上150kg未満)

材料構成比：

市場單價構成比：

標準単価：

代表機材規格	構成比	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ〔クローラ・後方超小旋回〕賃料 クレーン付き			バックホウ〔クローラ・後方超小旋回〕賃料 クレーン付き		KQ050
特殊作業員			特殊作業員		RA005
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他(労務)			その他(労務)		ER009
境界ブロック			歩車道境界ブロック C 180/210×300×600		TGG09

03-13001700000-40

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 1.2号 パトロール給油			軽油 1.2号 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					

03-13001700000-40

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員			普通作業員		RA010
特殊作業員			特殊作業員		RA005
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生コンクリート（18-8-25） （W/C指定なし）			生コンクリート 24-12-25 高炉 W/C55%		T1101
積算単価			積算単価		EP001

03-13001700000-40

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
小計					

03-13001700000-40

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ〔クローラ型〕賃料			バックホウ〔クローラ型〕賃料		KQ012
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RA010
特殊作業員			特殊作業員		RA005
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		RA070
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125

03-13001700000-40

基礎碎石
17.5cmを超え20.0cm以下
機械構成比：

SZA391 施
 ッシャラン RC-40

施工内訳表

施工 第0-0018号内訳表

頁0-0067

全ての費用

1

m 2 当り

市場単価構成比：

標準単価：

設備構成比： 代表機材規格	材料構成比： 構成比	単価	市場単価構成比： 代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシュラン RC-40			再生クラッシュラン RC-40		TCF04
軽油 1.2号 パトロール給油			軽油 1.2号 パトロール給油		TSX24
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					

03-13001700000-40

グレーチング蓋版据付
集水ます用、網目細目、受枠含

S4620 施
- 2 8 0 0 × 8 0 0

施工内訳表

施工 第0-0019号内訳表

頁0-0068

1

枚 当り

[illegible]

03-13001700000-40

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員			普通作業員		RA010
特殊作業員			特殊作業員		RA005
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生コンクリート (18-8-25) 高炉 (W/C 60%以下)			生コンクリート 24-12-25 高炉 W/C 55%		T1211
積算単価			積算単価		EP001

03-13001700000-40

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小計					

03-13001700000-40

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版 コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚 時期的制約：無 昼間	1	枚			T3F49
蓋版材料	1	枚			
小計	1	枚			

03-13001700000-40

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電工		人			RA405
普通作業員		人			RA010
トラッククレーン 〔油圧伸縮ジブ型〕 賃料		日			KQ305
計	10	基			
小計	1	基			

03-13001700000-40

D種設置

施工内訳表

施工 第0-0023号内訳表

頁0-0073

1 極 当り

[illegible]

03-13001700000-40

無筋構造物 人力施工

S4638

施工内訳表

施工 第0-0024号内訳表

頁0-0074

1 m 3 当り

[illegible]

03-13001700000-40

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回] 排ガス 2 次			バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回] 排ガス 2 次		MA204
タンバ及びランマ [ランマ]			タンバ及びランマ [ランマ]		MC271
普通作業員			普通作業員		RA010
特殊作業員			特殊作業員		RA005
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		RA070
軽油 1. 2 号 バトロール給油			軽油 1. 2 号 バトロール給油		TSX24

03-13001700000-40

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ガソリン レギュラー スタンド			ガソリン レギュラー スタンド		TSX32
積算単価			積算単価		EP001
小計					

03-13001700000-40

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック式アースオーガ運転		時間			S9054 施工 第0-0027号内訳表
普通作業員		人			RA010
計	10	基			
小計	1	基			

03-13001700000-40

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手 (特殊)		人			RA070
軽油 1. 2 号 バトロール給油	4. 3	L			TSX24
トラック式アースオーガ [建柱車]		時間			MB381
小計	1	時間			

03-13001700000-40

道路照明灯建柱 8～12m 350kg以下		S3502		施 工 内 訳 表		施工 第0-0028号内訳表		10		基 当り		頁0-0079	
名 称 ・ 規 格 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考						
電工				人			RA405						
普通作業員				人			RA010						
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕賃料				日			KQ305						
計		10		基									
小計		1		基									

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) [標準型] 超低騒音・排ガス3次			バックホウ(クローラ型) [標準型] 超低騒音・排ガス3次		MA234
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RA070
軽油 1.2号 パトロール給油			軽油 1.2号 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					

03-13001700000-40

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]			ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		MA405
運転手(一般)			運転手(一般)		RA075
軽油 1.2号 パトロール給油			軽油 1.2号 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					

03-13001700000-40

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
整地 敷均し(ﾙｰｽ) 標準	20.000	m 3			SZA109 施工 第0-0033号内訳表
再生クラッシャーラン RC100	25.200	m 3			T1010
計	100	m 2			
小計	1	m 2			

03-13001700000-40

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ブルドーザ [普通] 排ガス1次			ブルドーザ [普通] 排ガス1次		MA025
普通作業員			普通作業員		RA010
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		RA070
軽油 1. 2 号 バトロール給油			軽油 1. 2 号 バトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					

03-13001700000-40

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
路床盛土 4.0m以上 10,000m3未満	60.000	m3			SZA117 施工 第0-0035号内訳表
再生クラッシャーラン RC100	75.600	m3			T1010
計	100	m2			
小計	1	m2			

03-13001700000-40

代表機材規格	構成比	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ブルドーザ〔湿地〕賃料			ブルドーザ〔湿地〕賃料		KQG15
振動ローラ〔フラットシングルドラム〕賃料			振動ローラ〔フラットシングルドラム〕賃料		KQ890
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
普通作業員			普通作業員		RA010
軽油 1.2号 バトロール給油			軽油 1.2号 バトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001

03-13001700000-40

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
小計					

03-13001700000-40

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型） 排ガス2次			バックホウ（クローラ型） 排ガス2次		MA204
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
普通作業員			普通作業員		RA010
軽油 1.2号 バトロール給油			軽油 1.2号 バトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					

03-13001700000-40

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回] 排ガス 2 次			バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回] 排ガス 2 次		MA204
タンバ及びランマ [ランマ]			タンバ及びランマ [ランマ]		MC271
普通作業員			普通作業員		RA010
特殊作業員			特殊作業員		RA005
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		RA070
軽油 1. 2 号 バトロール給油			軽油 1. 2 号 バトロール給油		TSX24

03-13001700000-40

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ガソリン レギュラー スタンド			ガソリン レギュラー スタンド		TSX32
積算単価			積算単価		EP001
小計					

03-13001700000-40

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回] 排ガス 2 次			バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回] 排ガス 2 次		MA204
タンバ及びランマ [ランマ]			タンバ及びランマ [ランマ]		MC271
普通作業員			普通作業員		RA010
特殊作業員			特殊作業員		RA005
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		RA070
軽油 1. 2 号 バトロール給油			軽油 1. 2 号 バトロール給油		TSX24

03-13001700000-40

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ガソリン レギュラー スタンド			ガソリン レギュラー スタンド		TSX32
積算単価			積算単価		EP001
小計					

03-13001700000-40

施 工 内 訳 表					
代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回] 排ガス 2 次			バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回] 排ガス 2 次		MA204
タンバ及びランマ [ランマ]			タンバ及びランマ [ランマ]		MC271
普通作業員			普通作業員		RA010
特殊作業員			特殊作業員		RA005
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		RA070
軽油 1. 2 号 バトロール給油			軽油 1. 2 号 バトロール給油		TSX24

03-13001700000-40

施 工 内 訳 表					
代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考
ガソリン レギュラー スタンド			ガソリン レギュラー スタンド		TSX32
積算単価			積算単価		EP001
小計					

03-13001700000-40

施 工 内 訳 表					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料			ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料		KQ430
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
特殊作業員			特殊作業員		RA005
その他(労務)			その他(労務)		ER009

03-13001700000-40

施 工 内 訳 表					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ボックスカルパート			R Cボックスカルパート B 6 0 0 × H 6 0 0 × L 2 0 0 0		TH201
積算単価			積算単価		EP001
小計					

03-13001700000-40

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料			ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料		KQ430
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
特殊作業員			特殊作業員		RA005
その他(労務)			その他(労務)		ER009

03-13001700000-40

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ボックスカルパート			R Cボックスカルパート B 1 5 0 0 × H 1 0 0 0 × L 2 0 0 0		TH201
積算単価			積算単価		EP001
小計					

03-13001700000-40

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
側溝	4.990	個			TGJ01
再生クラッシュラン RC-40	1.332	m ³			TCF04
バックホウ運転 クローラ型・クレーン付 排出ガス対策型2次基準 諸雑費		日			SX050 施工 第0-0043号内訳表
		%			#09
計	10	m			
小計	1	m			

03-13001700000-40

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ（クローラ型） クレーン付・排ガス2次		供用日			MA227
運転手（特殊）		人			RA070
軽油 1.2号 バトルール給油	39.000	L			TSX24
小計	1	日			

03-13001700000-40

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 U型側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg／個以下 时期的制約：無 昼間	10		m			T3F03
長尺U型側溝 U12-W500mm×H700mm	10		m			T1630
再生クラッシャラン RC-40	1.512		m ³			TCF04 基礎砕石
計	10		m			
小計	1		m			

03-13001700000-40

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版 コンクリート製・鋼製 40を超え170kg／枚 时期的制約：無 昼間	1		枚			T3F49
側溝蓋 (栃木県型) C7-B400-L500	1		枚			T1656
小計	1		枚			

03-13001700000-40

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版 コンクリート製・鋼製 40を超え170kg／枚 時期的制約：無 昼間	1	枚			T3F49
側溝蓋 (栃木県型) C7-B500-L500	1	枚			T1657
小計	1	枚			

03-13001700000-40

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路標識撤去工 標識板 警戒 規制 指示 路線番号標識	1.000	基			RGD42
小計	1	基			

03-13001700000-40

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路標識設置工 標識板 設置手間 警戒 規制 指示 路線番号標識	1.000	基			RGB52
小計	1	基			

03-13001700000-40

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路標識撤去工 標識板 警戒 規制 指示 路線番号標識	1.000	基			RGD42
小計	1	基			

03-13001700000-40

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路標識設置工 標識板 設置手間 警戒 規制 指示 路線番号標識	1.000	基			RGB52
小計	1	基			

03-13001700000-40

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
無筋構造物 機械施工 構造物とりこわし工 無筋構造物 制約：無 機械 昼間	1	m 3			T3G00
小計	1	m 3			

03-13001700000-40

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]			コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		MC445
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員			特殊作業員		RA005
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
普通作業員			普通作業員		RA010
その他(労務)			その他(労務)		ER009

03-13001700000-40

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ブレード (コンクリートカッタ) 径2.2インチ (56cm)			ブレード (コンクリートカッタ) 径2.2インチ (56cm)		TSD06
ガソリン レギュラー スタンド			ガソリン レギュラー スタンド		TSX32
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					

03-13001700000-40

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ〔クローラ型〕賃料			バックホウ〔クローラ型〕賃料		KQ003
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
普通作業員			普通作業員		RA010
軽油 1. 2 号 バトロール給油			軽油 1. 2 号 バトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001

03-13001700000-40

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小計					

03-13001700000-40

代表機 材規格	構成比	単価	代表機 材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]			ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		MA405
運転手 (一般)			運転手 (一般)		RA075
軽油 1. 2 号 バトロール給油			軽油 1. 2 号 バトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					

03-13001700000-40

代表機 材規格	構成比	単価	代表機 材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]			ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		MA405
運転手 (一般)			運転手 (一般)		RA075
軽油 1. 2 号 バトロール給油			軽油 1. 2 号 バトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					

03-13001700000-40

S0020

施工内訳表

施工 第0-0056号内訳表

頁0-0115

100 m 3 当り

[illegible]

03-13001700000-40

処分費
舗装版切断汚泥

S0020

施工内訳表

施工 第0-0057号内訳表

頁0-0116

100 m 3 当り

[illegible]

03-13001700000-40

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト廃材処理費	100	m 3			T2604
計	100	m 3			
小計	1	m 3			

03-13001700000-40

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	140.000	人・日			SA063 施工 第0-0060号内訳表
小計	1	式			

03-13001700000-40

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B		人			RA227
小計	1	人・日			

03-13001700000-40

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考
モータグレーダ [土工用] 排ガス2次			モータグレーダ [土工用] 排ガス2次		MC219
ロードローラ [マカダム] 排ガス2次			ロードローラ [マカダム] 排ガス2次		MC230
タイヤローラ賃料			タイヤローラ賃料		KQ615
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RA070
特殊作業員			特殊作業員		RA005

03-13001700000-40

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシュラン RC-40			クラッシュラン C-40		TCF04
軽油 1.2号 バトロール給油			軽油 1.2号 バトロール給油		TSX24
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

03-13001700000-40

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
小計					

03-13001700000-40

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
モータグレーダ [土工用] 排ガス 2 次			モータグレーダ [土工用] 排ガス 2 次		MC219
ロードローラ [マカダム] 排ガス 2 次			ロードローラ [マカダム] 排ガス 2 次		MC230
タイヤローラ賃料			タイヤローラ賃料		KQ615
その他 (機械)			その他 (機械)		EK009
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		RA070
特殊作業員			特殊作業員		RA005

03-13001700000-40

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
再生クラッシュラン R C - 4 0			クラッシュラン C - 4 0		TCF04
軽油 1 . 2 号 バトロール給油			軽油 1 . 2 号 バトロール給油		TSX24
その他 (材料)			その他 (材料)		EZ009

03-13001700000-40

下層路盤（車道・路肩部）
全仕上り厚 1 5 0 mm
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 全ての費用
市場単価構成比： 標準単価： 1 m 2 当り

SZD005 施工 第0-0062号内訳表

施工内訳表

頁0-0125

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
小計					

03-13001700000-40

下層路盤（歩道部）
全仕上り厚 1 0 0 mm
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 全ての費用
市場単価構成比： 標準単価： 1 m 2 当り

SZD006 施工 第0-0063号内訳表

施工内訳表

頁0-0126

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
小型バックホウ [クローラ型] 賃料			小型バックホウ [クローラ型] 賃料		KQ052
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料			振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料		KQ870
その他 (機械)			その他 (機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RA010
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		RA070
特殊作業員			特殊作業員		RA005

03-13001700000-40

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
再生クラッシャラン R C - 4 0			再生クラッシャラン R C - 4 0		TCF04
軽油 1 . 2 号 バトロール給油			軽油 1 . 2 号 バトロール給油		TSX24
その他 (材料)			その他 (材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					

03-13001700000-40

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
モータグレーダ [土工用] 排ガス 2 次			モータグレーダ [土工用] 排ガス 2 次		MC219
ロードローラ [マカダム] 排ガス 2 次			ロードローラ [マカダム] 排ガス 2 次		MC230
タイヤローラ賃料			タイヤローラ賃料		KQ615
その他 (機械)			その他 (機械)		EK009
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		RA070
特殊作業員			特殊作業員		RA005

03-13001700000-40

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
粒度調整碎石 M- 4 0			再生粒度調整碎石 R M- 4 0		TCD20
軽油 1 . 2 号 バトロール給油			軽油 1 . 2 号 バトロール給油		TSX24
その他 (材料)			その他 (材料)		EZ009

03-13001700000-40

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
小計					

03-13001700000-40

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕			振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		MC246
振動コンパクタ〔前進型〕			振動コンパクタ〔前進型〕		MC274
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員			特殊作業員		RA005
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125

03-13001700000-40

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(労務)			その他(労務)		ER009
アスファルト混合物 エコスラグ入り再生粗粒度アスコン（20）			再生アスファルト混合物 粗粒度（20）		T1478
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用			アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		TG402
ガソリン レギュラー スタンド			ガソリン レギュラー スタンド		TSX32
軽油 1.2号 バトロール給油			軽油 1.2号 バトロール給油		TSX24
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

03-13001700000-40

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
小計					

03-13001700000-40

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料			アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料		KQ683
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料			振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料		KQ870
タイヤローラ賃料			タイヤローラ賃料		KQ605
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RA010
特殊作業員			特殊作業員		RA005

03-13001700000-40

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他(労務)			その他(労務)		ER009
アスファルト混合物 エコスラグ入り再生粗粒度アスコン（20）			再生アスファルト混合物 粗粒度（20）		T1478
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用			アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		TG402
軽油 1.2号 バトロール給油			軽油 1.2号 バトロール給油		TSX24

03-13001700000-40

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					

03-13001700000-40

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料			アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料		KQ687
ロードローラ [マカダム] 賃料			ロードローラ [マカダム] 賃料		KQ510
タイヤローラ賃料			タイヤローラ賃料		KQ615
その他 (機械)			その他 (機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RA010
特殊作業員			特殊作業員		RA005

03-13001700000-40

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		RA070
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
アスファルト混合物 エコスラグ入り再生粗粒度アスコン (2 0)			再生アスファルト混合物 粗粒度 (2 0)		T1478
アスファルト乳剤 P K-3 プライムコート用			アスファルト乳剤 P K-3 プライムコート用		TG402
軽油 1. 2 号 パトロール給油			軽油 1. 2 号 パトロール給油		TSX24

03-13001700000-40

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
その他 (材料)			その他 (材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					

03-13001700000-40

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]			振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		MC246
振動コンパクタ [前進型]			振動コンパクタ [前進型]		MC274
その他 (機械)			その他 (機械)		EK009
特殊作業員			特殊作業員		RA005
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125

03-13001700000-40

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
アスファルト混合物 エコスラグ入り再生粗粒度アスコン (2 0)			再生アスファルト混合物 粗粒度 (2 0)		T1478
アスファルト乳剤 P K - 4 タックコート用			アスファルト乳剤 P K - 4 タックコート用		TG404
ガソリン レギュラー スタンド			ガソリン レギュラー スタンド		TSX32
軽油 1 . 2 号 バトロール給油			軽油 1 . 2 号 バトロール給油		TSX24
その他 (材料)			その他 (材料)		EZ009

03-13001700000-40

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
小計					

03-13001700000-40

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料			アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料		KQ683
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料			振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料		KQ870
タイヤローラ賃料			タイヤローラ賃料		KQ605
その他 (機械)			その他 (機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RA010
特殊作業員			特殊作業員		RA005

03-13001700000-40

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		RA070
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
アスファルト混合物 エコスラグ入り再生粗粒度アスコン (20)			再生アスファルト混合物 粗粒度 (20)		T1478
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用			アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		TG404
軽油 1.2号 パトロール給油			軽油 1.2号 パトロール給油		TSX24

03-13001700000-40

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
その他 (材料)			その他 (材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					

03-13001700000-40

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]			振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		MC246
振動コンパクタ [前進型]			振動コンパクタ [前進型]		MC274
その他 (機械)			その他 (機械)		EK009
特殊作業員			特殊作業員		RA005
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125

03-13001700000-40

機械構成比：

SZD023

平均仕上り厚 50 mm

機械構成比： 勞務構成比：

材料構成比：

施工内訳表

施工 第0-0070号内訳表

頁0-0147

全ての費用

市場単価構成比：

標準単価：
1

m 2 当り

代表機材規格 （機材構成比）	構成比	単価	代表機材規格（東京地区） （機材構成比）	単価（東京地区） （機材構成比）	備考
その他（労務）			その他（労務）		ER009
アスファルト混合物 エコスラグ入り再生密粒度アスコン（20）			アスファルト混合物 密粒度（20）		T1480
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用			アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		TG404
ガソリン レギュラー スタンド			ガソリン レギュラー スタンド		TSX32
軽油 1.2号 バトロール給油			軽油 1.2号 バトロール給油		TSX24
その他（材料）			その他（材料）		EZ009

03-13001700000-40

施工内訳表

施工 第0-0070号内訳表

頁0-0148

表層（車道・路肩部）

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

機械構成比：

SZD023

平均仕上り厚 50 mm

機械構成比： 勞務構成比：

材料構成比：

全ての費用

市場単価構成比：

標準単価：

m 2 当り

[illegible]

03-13001700000-40

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料			アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料		KQ683
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料			振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料		KQ870
タイヤローラ賃料			タイヤローラ賃料		KQ605
その他 (機械)			その他 (機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RA010
特殊作業員			特殊作業員		RA005

03-13001700000-40

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		RA070
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
アスファルト混合物 エコスラグ入り再生密粒度アスコン (2 0)			アスファルト混合物 密粒度 (2 0)		T1480
アスファルト乳剤 P K - 4 タックコート用			アスファルト乳剤 P K - 4 タックコート用		TG404
軽油 1 . 2 号 パトロール給油			軽油 1 . 2 号 パトロール給油		TSX24

03-13001700000-40

代 表 機 労 材 規 格			構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)			単 価 (東京地区)	備 考
その他 (材料)					その他 (材料)				EZ009
積算単価					積算単価				EP001
小計									

03-13001700000-40

代 表 機 労 材 規 格			構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)			単 価 (東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [クローラ型]					アスファルトフィニッシャ [クローラ型]				MC361
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料					振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料				KQ870
その他 (機械)					その他 (機械)				EK009
普通作業員					普通作業員				RA010
特殊作業員					特殊作業員				RA005
運転手 (特殊)					運転手 (特殊)				RA070

03-13001700000-40

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
アスファルト混合物 エコスラグ入り再生密粒度アスコン（13）			再生アスファルト混合物 密粒度（13）		T1482
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用			アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		TG402
軽油 1.2号 バトロール給油			軽油 1.2号 バトロール給油		TSX24
その他 (材料)			その他 (材料)		EZ009

03-13001700000-40

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
小計					

03-13001700000-40

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
特殊作業員			特殊作業員		RA005
その他(労務)			その他(労務)		ER009
境界ブロック			歩車道境界ブロック A 150/170×200×600		TGG09
積算単価			積算単価		EP001

03-13001700000-40

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小計					

03-13001700000-40

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ〔クローラ型〕賃料			バックホウ〔クローラ型〕賃料		KQ012
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
特殊作業員			特殊作業員		RA005
型わく工			型わく工		RA165
その他(労務)			その他(労務)		ER009

03-13001700000-40

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
地先境界ブロック C 150×150×600			地先境界ブロック C 150×150×600		TGG26
生コンクリート(18-8-25) (W/C指定なし)			生コンクリート 18-8-25 高炉 W/C60%		T1101
再生クラッシュラン RC-40			再生クラッシュラン RC-40		TCF04
軽油 1.2号 バトロール給油			軽油 1.2号 バトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					

03-13001700000-40

$$S = 1 : 1 \ 0, \ 0 \ 0 \ 0$$


電子納品に関する特記仕様書

(●:適用する ○:適用しない)

項 目	事 項
電子納品の対象書類	● 1 工事管理情報 (XML形式) ○ 2 発注図 (SFC形式) ○ 3 特記仕様書 (PDF形式) ○ 4 打合簿 (PDF形式) ○ 5 施工管理資料 (PDF形式) ○ 6 施工計画書 (PDF形式) ○ 7 完成図 (SFC形式) ● 8 工事写真 (JPEG形式) ○ 9 その他 () (PDF形式) ● 10 対象書類以外に電子納品を行う場合は、監督員との協議により実施すること。
電子納品に関し適用する要領・基準等	● 1 上三川町建設工事電子納品実施要領(案)(平成21年4月) ● 2 栃木県 CALS/EC 電子納品運用に関するガイドライン(案)第10版(平成26年4月) ● 3 工事完成図書の電子納品要領 (令和2年3月) 国土交通省 ● 4 デジタル写真管理情報基準 (令和2年3月) 国土交通省 ○ 5 CAD 製図基準 (平成29年3月) 国土交通省
電子納品のフォルダ作成	● 1 工事写真のみを電子納品する場合は、フォルダの作成は必要としない。 ○ 2 工事写真以外の書類を電子納品する場合は、電子納品実施要領(案)に基づき全てのフォルダを作成すること。
事前協議	● 1 工事着手時には「電子納品事前協議チェックシート(土木工事)」(様式ー1)により、電子納品対象書類、ファイル形式、作成ソフト等の協議を行うこと。
成果品の提出	● 1 成果品の提出に使用する電子媒体はCD-Rとする。 ● 2 成果品は基本的には、1枚のCD-Rに格納する。 ● 3 成果品は、正副各1枚ずつ計2枚を提出する。 (正副各1枚の場合のラベル表示は「正1/1」「副1/1」とする) ● 4 CD-Rのラベル及びケースには、「電子納品実施要領(案)」に基づき、必要な情報を記載すること。 ● 5 CD-Rのラベルは、CD-R表面へのプリンタ直接印字または油性マジック等での書込みとする。(ボールペン・鉛筆など硬質な筆記具の使用不可) ※ラベルシール等の貼付けはしないこと。(全面貼付けも不可)
インデックスプリント(簡易写真帳)の提出	● 1 工事写真の電子納品にあわせてインデックスプリントを作成し、検査時に提出する。 インデックスプリントとはA4サイズの紙に代表写真のみを抜粋してカラー印刷したもので、縦5行・横3列の15枚ずつを原則とする。各写真の下に「工種」「写真タイトル」「撮影箇所」を3行で記入すること。(極力枚数を少なくし、簡易な製本とする。) ● 2 代表写真は、工事全体の流れがわかる写真とし、「栃木県土木工事共通仕様書」の「栃木県土木工事写真管理基準(案)」における提出頻度程度(提出枚数は、電子納品した写真データの1割程度を目安)とする。
そ の 他	● 1 提出する CD-R 内には閲覧ソフト(ビューソフト)を入れないこと。 ● 2 疑義が生じた場合は速やかに監督員と協議し指示を受けること。

特 記 仕 様 書 （●：適用する ○：適用しない）

項 目	事 項
工 程 関 係	●1 本工事の工期は、週休2日制及び雨天、その他年末年始休暇等を見込んでいる。 ○2 河川工事に関する工事であるため、出水期を考慮している。 ○3 本工事区間は、現在 _____ が令和 _____ 年 _____ 月 _____ 日頃まで施工中なので、工程等に注意すること。 ○4 _____ と協議の結果、_____ の条件があるので、工程等に注意すること。 ○5 その他 内容：
用 地 関 係	○1 工事用地等に未処理部分があるので、監督員と協議のうえ、立入り等を行うこと。 なお、平成 _____ 年 _____ 月 _____ 日頃、解決の見込である。 ○2 その他 内容：
公 害 対 策 関 係	○1 工事に伴う公害防止（騒音、振動、粉塵等）のため、次のとおり行うこと。 A. 施工方法： B. 機械施設： C. 作業時間： ○2 本工事の着手と完成時に、付近の家屋及び工作物等の外観調査を行い、工事による影響を把握すること。なお、調査方法、範囲等については、監督員と協議すること。 ○3 その他 内容：
安 全 対 策 関 係	●1 全作業員に対して、工事期間中定期的に安全教育、研修訓練を、月1回・半日以上必ず行い、施工計画書等に明記すること。特に、作業員が変わったとき及び、作業内容に変更があったときは必ず行うこと。 ●2 一般交通の支障となる箇所には、交通安全管理に十分注意し、道路工事保安施設設置基準により保安施設等を設置し施工すること。 ●3 交通整理員については、警備業者の作業員とし交通整理及び、作業車の誘導等の作業を行うものとする。また、配置場所については、最も適切な位置を選定すること。 交通整理人は、延べ 140 名配置を設計で見込んでいるが、警察等の協議により変更が生じた場合は別途協議による。 なお、工事完了後、安全管理についての「交通整理日報(様式－1)」を提出すること。 ○4 その他 内容：
過 積 載 防 止 対 策 関 係	●1 請負者は、工事の施工にあたって、次の事項を遵守するものとする。 (1) 積載重量制限を超えて工事用資材・土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。 (2) 差枠装着車、不表示車等に工事用資材・土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。 (3) 過積載車両、差枠装着車、不表示車等から工事用資材・土砂等の引渡しを受ける等過積載を助長することのないようにすること。 (4) 取引関係のあるダンプトラック等事業者が過積載を行っている場合又は、差枠装着車、不表示車等を工事用資材・土砂等運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。 (5) 建設発生土の処理及び、骨材等資材の購入にあたっては、下請け業者及び、骨材等資材納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。 (6) 以上のことにつき、下請け業者、資材運搬業者等にも十分に指導すること。 ○2 その他 内容：
工 事 用 道 路 関 係	○1 搬入路の取扱は、次のとおり行うものとする。 内容： ○2 仮設道路を次のとおり設置する。 内容： ●3 周辺道路への損傷を把握するため、着工前と完成後に現状調査を実施すること。 ○4 その他 内容：
仮 設 備 関 係	○1 仮設備の構造及び、その施工法を次のとおり指定する。 内容： ●2 仮設備（現場事務所、資材置き場、工事用通路等）の設置のために、農地又は採草放牧地(以下「農地等」という。)を借地する場合は次のとおりとする。 (1) 農地等が租税特別処置法による納税猶予等の対象となっているときは仮設予定地としてはならない。 (2) 請負者は、登記簿等により農地等に関する資料を収集し、監督員と協議するものとする。資料収集に要する費用は、本工事の請負代金から請負者が負担するものとする。 (3) 農地等の借地権は町が取得することとするが、その契約に要する費用及び賃貸料は、本工事の請負代金から請負者が負担するものとする。 (4) 農地等は必ず現状に回復し、農地等所有者に返還するものとする。
排水工(濁水処理を含む)関係	○1 河川土工等で、河川を汚濁させる場合は事前に協議のうえ、その対策の措置を講ずること。 ○2 濁水、湧水等の処理で次の対策を行うこと。 内容： ○3 その他 内容：
工事支障物件等	●1 電柱・地下埋設等の占用物件の工事支障物については、次のとおり行う予定である。 A、支 障 物 件：電柱、信号 B、移設・撤去方法：電柱所有者、信号管理者に依頼済み C、移設・撤去時期：電柱は7月頃、信号は10月頃予定 ●2 工事区間には、占用物件[上水道・下水道・電話・電気・ガス等]がある(又は工事中)ので、占用物件管理者と施工方法、工程管理等の打合せを行い、工事に支障のないように調整すること。 ○3 その他 内容：

項 目	事 項																					
建設副産物関係	●1建設副産物の処理基準関係建設発生土管理基準関係 ①工事を実施するにあたっては、再生資源利用〔促進〕計画書を施工計画書に添付するものとし、計画書の実施状況については、再生資源利用〔促進〕実施書を作成して、工事完成後速やかに実施書を発注者に提出し、COBRISに情報の登録をすませ監督員に確認させること。また、これらの記録を工事完成後1年間保存しておくこと。 なお、監督員の承諾を得て、施工計画書を省略する場合でも、再生資源利用〔促進〕実施書は提出するものとする。 また、再生資源利用〔促進〕計画書(実施書)の作成にあたり、再生資源利用〔促進〕計画書(実施書)入力システムを利用するものとする。 ②建設副産物処理に先立ち、別紙建設副産物処理承認申請書により監督員の確認を受け、同申請書を2部提出すること。 ③建設廃棄物の処分にあっては、排出事業者(元請業者)は処理業者と建設廃棄物処理委託契約書を締結し、建設副産物処理委託契約書を監督員に提示するとともに、同契約書の写しを提出すること。なお、収集運搬業務を収集運搬業者に委託する場合は、別に収集運搬業者と建設廃棄物処理委託契約を締結すること。 ④建設副産物処理完了後速やかに別紙建設副産物処理調査書を作成し、監督員に2部提出するとともに、実際に要した処理等を証明する資料(位置図、写真等)を提示し確認を受け、竣工図書に添付すること。 ⑤建設廃棄物については、産業廃棄物処理における「産業廃棄物管理票(マニフェスト)」の交付・回収した各票を監督員に提示し確認を受け、E票の写しを竣工図書に添付すること。 なお、回収したマニフェストについては廃棄物の処理及び清掃に関する法律を踏まえ適切に保存すること。 ●2建設発生土管理基準関係 ●土砂捨土処理について ①土砂処理条件(小割・仮置き等) イ)捨土の種類 岩魂は、径30cm未満に破砕するものとする。最大寸法30cm未満の塊を含む土砂を処理することは可。 ロ)日曜・祭日・夜間の捨土は原則として不可。 ハ)夜間発生土の土砂は、仮置きして運搬捨土するものとする。 ②土砂処理場所 ○指定(A) 残土の処分場所は、_____とする。 ●指定(B) 残土の処分場所は、8.0kmの範囲内に処理すると想定するが、発注後、請負者の裁量により処分地を確保するものとし、運搬距離については別途協議する。 ●建設発生土処理先の見やすい場所に必ず標識を掲げること。 ●建設リサイクル法対象工事について 1.本工事から発生する特定建設資材廃棄物は、建設リサイクル法に基づき、分別解体及び再資源化等の実施について適正に処理するものとする。 ①分別解体の方法 <table border="1"> <thead> <tr> <th>工程</th><th>作業内容</th><th>分別解体の方法</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>①仮設</td><td>仮設工事 □有 □無</td><td>□手作業 □手作業・機械作業の併用</td></tr> <tr> <td>②土工</td><td>土工 □有 □無</td><td>□手作業 □手作業・機械作業の併用</td></tr> <tr> <td>③基礎</td><td>基礎工事 □有 □無</td><td>□手作業 □手作業・機械作業の併用</td></tr> <tr> <td>④本体構造</td><td>本体構造の工事 □有 □無</td><td>□手作業 □手作業・機械作業の併用</td></tr> <tr> <td>⑤本体付属品</td><td>本体付属品の工事 □有 □無</td><td>□手作業 □手作業・機械作業の併用</td></tr> <tr> <td>⑥その他(アスファルト取り壊し)</td><td>その他の工事 □有 □無</td><td>□手作業 □手作業・機械作業の併用</td></tr> </tbody> </table> ②処理について 本工事から発生するアスファスト廃材及びコンクリート廃材は、建設リサイクル法、栃木県土木工事必携建設副産物適正処理推進要綱により、適正に処理するものとする。 ③処理条件 アスファルト塊、コンクリート塊の建設廃棄物は、径30cm未満に小割りし、下記再生資源化施設(破砕工場)に、持込み処分するものとする。 再生資源化施設名(コンクリート塊) : _____ 再生資源化施設名(アスファルト・コンクリート塊) : 株式会社 鈴建工業 6.5km 再生資源化施設名(木材) : _____ ④請負者は分別解体等・再資源化が完了したときには、建設リサイクル法第18条に基づき、別途様式1により監督員に報告することとする。 ⑤本工事におけるカッター切断作業により発生する濁水については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)」に基づき適正に処理しなければならない。また、下記の処理施設は積算上の条件を明示するものであり、処理施設を指定するものではない。なお、舗装版切断時に発生する濁水の処理量は、設計変更の対象とする。 積算上の処理施設 : セルクリーンセンター 17.3km ⑤工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件によりがたい場合は、監督員と協議するものとする。 ⑥その他 内容: ●再生材の利用基準関係(再生クラッシャーラン、再生加熱アスファルト混合物) ①請負者は、再生材の使用にあたっては、「再生材の利用基準」(県土整備部制定)に準拠することとし、監督員が別途提示する再生資源化施設に、再生材の供給確認書(様式2)で、供給の可否を確認し、監督員に提出すること。なお、再生材が供給不能な場合は、別途協議すること。 また、現場搬入開始時に目視による品質確認状況を写真に記録するとともに、再生クラッシャーラン(RC材)品質確認状況報告書を作成のうえ、速やかに監督員に提出すること。なお、報告書については、当該工事における再生クラッシャーランの搬入開始時に1枚作成し、その他供給元が変更する毎の初回搬入時に1枚作成する。 ②請負者は、再生材(再生加熱アスファルト混合物を除く)を使用する場合、3ヶ月以内の材料試験成績表を提出し承認を受けるものとする。なお、使用時期と承認時期がずれる場合は、使用3ヶ月以内の材料試験成績表を、再度提出し承認を受けること。 ③請負者は、再生材(再生加熱アスファルト混合物を除く)が500m³以上又は監督員が指示する場合、請負者の責任において試料を採取し、公的試験機関(公財)とちぎ建設技術センター等)での材料試験成績を提出するものとする。 ●4建設発生土の搬出先への情報提供要領関係 本工事から発生する建設発生土を100m³以上、当該工事現場の市町村から他の市町村へ搬出する場合には、「建設発生土の搬出先への情報提供要領」に基づき、実施するものとする。	工程	作業内容	分別解体の方法	①仮設	仮設工事 □有 □無	□手作業 □手作業・機械作業の併用	②土工	土工 □有 □無	□手作業 □手作業・機械作業の併用	③基礎	基礎工事 □有 □無	□手作業 □手作業・機械作業の併用	④本体構造	本体構造の工事 □有 □無	□手作業 □手作業・機械作業の併用	⑤本体付属品	本体付属品の工事 □有 □無	□手作業 □手作業・機械作業の併用	⑥その他(アスファルト取り壊し)	その他の工事 □有 □無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	工程	作業内容	分別解体の方法																			
	①仮設	仮設工事 □有 □無	□手作業 □手作業・機械作業の併用																			
	②土工	土工 □有 □無	□手作業 □手作業・機械作業の併用																			
	③基礎	基礎工事 □有 □無	□手作業 □手作業・機械作業の併用																			
	④本体構造	本体構造の工事 □有 □無	□手作業 □手作業・機械作業の併用																			
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 □有 □無	□手作業 □手作業・機械作業の併用																			
	⑥その他(アスファルト取り壊し)	その他の工事 □有 □無	□手作業 □手作業・機械作業の併用																			

項 目	事 項
建設副産物関係	○ 建設発生土情報交換システム関係 本工事については、建設発生土の工事間利用を促進するため JACIC 工事データとして登録してあります。設計図書の照査(共通仕様書 1-1-3-2)、または設計図書の変更により、工事データに変更が生じる場合は、登録内容を変更するものとする。 (原則として、搬入(不足)土量 500m³以上、搬出(発生)土量1,000m³以上の工事) ○6 その他 内容:
主 任 技 術 者	● 1 主任技術者の選定 栃木県建設工事請負契約約款第11条第1項に規定する主任技術者は、原則として下記の基準の者を定め、選任通知書に合格証明書等有資格技術者であることを証するもの(写しでも可)を添付すること。 ①請負対象額7,000万円以上の工事は、次のイまたはロに掲げる者とする。 イ)建設業法(昭和24年法律第100号)による技術検定(以下「技術検定」という)のうち、検定項目を一級建設機械施工管理または一級土木施工管理とするものに合格した者、並びに建設大臣が前述の者と同等以上の能力を有するものと認定した者。 ロ)技術士法(昭和32年法律第124号)による本試験のうち、技術部門を建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る)または林業部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る)とするものに合格した者。 ②請負対象額3,000万円以上7,000万円未満の工事は、次のイまたはロに掲げる者とする。 イ)上記イに掲げる者または技術検定のうち、検定科目を二級建設機械施工管理または二級土木施工管理とするものに合格した者。 ロ)上記ロに掲げる者。
工 事 カ ル テ	● 工事カルテの作成、登録 請負者は、受注時又は変更時に工事請負額が500万円以上の工事について、工事情報実績情報サービス(CORINS)に基づき「工事カルテ」を作成し、監督員の確認を受けたうえ、受注時は契約後10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から10日以内に、完成時は工事完成後10日以内に、訂正時は適宜登録期間に登録申請しなければならない。(ただし、工事請負額500万円以上2,500万円未満の工事については、受注・訂正時のみ登録するものとする。)なお、変更時と完成時の間が10日間に満たない場合は、変更時の提出を省略できる。 また、(財)日本建設情報総合センター発行の「工事カルテ受領書」の写しを監督員に提出しなければならない。

アルカリ骨材反応抑制対策	●アルカリ骨材反応抑制対策について 土木構造物に使用されるコンクリートおよびコンクリート工場製品において適用する。ただし仮設構造物のように長期の耐久性を期待しなくてもよいものは除く。また特殊な材料を用いたコンクリートや特殊な配合のコンクリートについては別途検討を行うこと。 1. 現場における対処の方法 請負者は、土木構造物に使用するコンクリートについて、アルカリ骨材反応を抑制するため、次の3つの場合による対処の方法を取らなければならない。 a. 現場でコンクリートを製造して使用する場合…現地における骨材事情、セメントの選択の余地等を考慮し、2.1～2.3のうちどの対策を用いているか決めてからコンクリートを製造する。 b. レディーミクストコンクリートを購入して使用する場合…レディーミクストコンクリート生産者と協議して2.1～2.3のうちどの対策によるものを納入するかを決めそれを指定する。なお、2.1、2.2を優先する。 c. コンクリート工場製品を使用する場合…プレキャスト製品を使用する場合、製造業者に2.1～2.3のうちどの対策によっているものかを報告させ適しているものを使用する。 2. 抑制対策の実施方法 2.1 コンクリート中のアルカリ総量の抑制 試験成績表に示されたセメントの全アルカリ量の最大値のうち直近6ヶ月の最大値(Na_2O換算値%) $\div 100 \times$ 単位セメント量(配合表に示された値kg/m^3) $+ 0.53 \times$ (骨材中のNaCl%) $\div 100 \times$ (当該単位骨材量kg/m^3) <math>+ 混和剤中のアルカリ量kg/m^3が$3.0\text{kg}/\text{m}^3$以下であることを計算で確かめるものとする。防錆剤等使用量の多い混和剤を用いる場合には、上式を用いて計算すればよい。なお、AE剤、AE減水剤等のように、使用量の少ない混和剤を用いる場合には、簡易的にセメントのアルカリ量だけを考慮して、セメントのアルカリ量 $\times$ 単位セメント量が$2.5\text{kg}/\text{m}^3$以下であることを確かめればよいものとする。</math> 2.2 抑制効果のある混合セメント等の使用 高炉セメントB種(スラグ混合比40%以上)またはC種、もしくはフライアッシュセメントB種(フライアッシュ混合比15%以上)またはC種であることを試験成績表で確認する。また、混和材をポルトランドセメントに混入して対策をする場合には、試験等によって抑制効果を確認する。 2.3 安全と認められる骨材の使用 JIS A 1145骨材のアルカリ反応性試験方法(化学法)またはJIS A 5308(レディーミクストコンクリート)の付属書7「骨材のアルカリシリカ反応性試験(化学法)」による骨材試験は、工事開始前、工事中1回/6ヶ月かつ産地がかわった場合に信頼できる試験期間^(注)で行い、試験に用いる骨材の採取には請負者が立ち会うことを原則とする。また、JIS A 1146骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(モルタルバー法)または、JIS A 5308(レディーミクストコンクリート)の付属書8「骨材のアルカリシリカ反応性試験(モルタルバー法)」による骨材試験の結果を用いる場合には、試験成績表により確認するとともに、信頼できる試験期間^(注)においてJIS A 1804「コンクリート生産工程管理用試験方法—骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(迅速法)」で骨材が無害であることを確認するものとする。この場合、試験に用いる骨材の採取には請負者が立ち会うことを原則とする。なお、2次製品で既に製造されたものについては、請負者が立ち会い、製品に使用された骨材を採取し、試験を行って確認するものとする。フェロニッケルスラグ骨材、銅スラグ骨材等の人工骨材及び石灰石については、試験成績表による確認を行えばよい。 (注) 公的機関またはこれに準じる機関(大学、都道府県の試験機関、公益法人である民間試験機関、その他信頼に値する民間試験機関、人工骨材については製造工場の試験成績表でよい) 3. 外部からのアルカリの影響について 2.1および2.2の対策を用いる場合には、コンクリートのアルカリ量をそれ以上に増やさないことが望ましい。そこで、下記のすべてに該当する構造物に限定して、塩害防止も兼ねて塗装等の塩分浸透を防ぐための措置を行うことが望ましい。 1) 既に塩害による被害を受けている地域で、アルカリ骨材反応を生じるおそれのある骨材を用いる場合 2) 2.1、2.2の対策を用いたとしても、外部からのアルカリの影響を受け、被害を生じると考えられる場合 3) 橋桁等、被害を受けると重大な影響をうける場合
項 目	事 項
現場代理人の兼任について	●1 現場代理人の専任を要する工事である。 ○2 現場代理人を兼任しても現場の運営、取締り等に支障がない工事である。(上三川町発注工事を1箇所まで) ○2.1 当初請負額3千万円未満の工事との兼任を認める ○2.2 当初請負額3千万円未満かつ工種が舗装である工事との兼任を認める ○2.3 当初請負額1千万円未満の工事との兼任を認める
そ の 他	○1 工事現場発生品があるので、その取扱は次のとおり行うものとする。 品 名 : 数 量 : 現場内使用の有無 : 搬 出 場 所 : ●2 請負者は、工事の施工にあたって、次の事項を遵守するものとする。 (1) 電波法の遵守・不法無線局搭載車両の使用禁止とし、不法無線局を搭載、又は使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。 (2) 以上のことにつき、下請け業者、資材運搬業者等にも十分に指導すること。 ●3 請負者は、工事着工前に現地を起工測量し縦横断計画を立案の上、監督員の承認を得てから工事を実施するものとする

暴力団員等 による不当介 入を受けた場 合について	● 1 上三川町が発注する建設工事(以下「発注工事」という。)において、暴力団員等による不当要求又は工事妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行い、捜査上必要な協力を行うこと。 ● 2 上記●1により警察に通報を行い、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。 ● 3 発注工事において、暴力団員等により不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じるなどの被害が生じた場合には、発注者と協議を行うこと。
--	--